

Restructuration du bâtiment externat du Lycée Louis Lopicque à Epinal



Détails significatifs
explicatifs



Caractéristiques de l'opération

- Gros-oeuvre : restructuration lourde (démolitions, renforcements, reprises en sous-oeuvre) de 4000m², construction d'une extension de 850m² et de 4 logements de fonction.
- Fluides : rénovation complète, mise en place d'une ventilation double flux et de radiateurs.
- Thermique : remplacement des menuiseries extérieures, mise en oeuvre d'une isolation thermique extérieure.
- Electricité : rénovation complète des installations et mise en place d'une GTC pilotant l'ensemble des équipements techniques.
- SSI : Mise en place d'un système de sonorisation PPMS commandé par Horloge mère et diffusé par la sonorisation générale du bâtiment.

Travaux par phases en site occupé

Maître d'ouvrage REGION LORRAINE
Localisation de l'opération EPINAL (88)
Montant de l'opération 8 376 527 € HT

Missions SBE Ingénierie

- Génie Civil - Structure
- Génie Energétique et fluides
- Voiries et Réseaux Divers (VRD)
- Génie Electrique
- Système de Sécurité Incendie (SSI)
- Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) – phase études
- Suivi de rendement postérieur au chantier

Surface

5 314 m²

Démarche environnementale

- Réhabilitation : RT Rénovation
- Neuf : RT 2012

Architecte

Schweitzer & Architectes Associés
Hemmerle-Bergmann

Année de l'opération 2019

